



Siemiatycze, 2018-03-02

### ZWiK.4500.2.10.2016

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla między ulicami Górną i Kościelną w Siemiatyczach” (nr 521701-N-2018 z dnia 22 lutego 2018 r.) informujemy, że wpłynęły zapytania następującej treści:

#### Pytania:

1. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu, który jest objęty niniejszym zamówieniem. SIWZ nie określa jasno i w sposób zrozumiały zakresu, zaś udostępniona dokumentacja ukazuje znacznie inny zakres niż opisany w SIWZ. Opisy projektów podają dużo większy zakres, zaś zamieszczone profile podłużne pokazują zakres mniejszy, bądź znacząco rozbieżny z SIWZ. Prosimy podać konkretnie, które odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, oraz które odcinki sieci wodociągowej, w tym które węzły wodociągowe są objęte zamówieniem. W tym wypadku przygotowanie rzetelnych i porównywalnych ofert przez Wykonawców jest niemożliwe, a oferty mogą zawierać wyceny innych zakresów. Ponadto numery działek wyszczególnione w SIWZ pokrywają się z numerami działek z projektów, zatem zakres powinien być taki sam.
2. SIWZ podaje do wykonania jedną szt. przepompowni, dokumentacja podaje dwie szt. Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości oraz symbolu przepompowni do wykonania.
3. Opis techniczny projektu podaje w pkt 5.2.3:  
„przepompownie będą zasilane z sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem przyłączy energetycznych przedlicznikowych i zalicznikowych, projektowany cłi na podstawie odrębnych opracowań. Przyłącza energetyczne zalicznikowe należy wykonać podczas budowy przepompowni”. Brak jest wspomnianego odrębnego opracowania przyłącza energetycznego. W jaki sposób Wykonawcy mają dokonać wyceny takiego przyłącza bez opracowania, a następnie ująć taką wycenę w ryczałtowej ofertowej cenie?
4. W dokumentacji zamawiający zamieścił profil kanału tłoczego do przepompowni P2, ale na mapie nie widać trasy tego kanału, gdyż mapa pokazuje mniejszy obszar. Prosimy o wyjaśnienie czy ten odcinek jest do wykonania.
5. Brak jest profilu rurociągu tłoczego PI-Sil.
6. Brak jest profili kanalizacji grawitacyjnej z widocznymi przepompowniami PI i P2.
7. Brak jest schematu przepompowni P2.
8. Brak profilu S4-PI.
9. Brak profilu S4 - Sr2
10. Brak profilu tłoczego od SR2.

#### Odpowiedzi:

##### Ad. 1.

Zamówieniem objęta jest realizacja części projektu pod nazwą „ Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla między ulicami Górną i Kościelną w Siemiatyczach” w n/w zakresie:

1. Sieć wodociągowa przewidziana do realizacji: od węzła W0 do węzła W5 sieć wodociągowa

o łącznej długości 1615 mb i 49 wodociągowych odgałęzień bocznych (przyłączy) o długości 275 mb.

Odcinki wodociągu do wykonania wraz z odgałęzieniami (przyłączami):

W0-W1-W2, W2-W6-W5-W10, W10-W7a-W7b-W7c-W7 odcinek wodociągu w obrębie dz. 2258/7 i 2259, W7-W6, W7-W9-W26, W8- W8a-W8b-W8c-odcinek w dz. 2256/5,

2. Sieć kanalizacji sanitarnej w zakresie od studni S0 do studni S25 o łącznej długości 1612 mb w tym: kanalizacja grawitacyjna Ø200 o długości 1310 m i ciśnieniowa Ø110 o długości 302 m z jedną przepompownią ścieków oznaczoną jako P1, oraz 56 kanalizacyjnych odgałęzień bocznych (przyłączy) o łącznej długości 265 m.

Odcinki kanalizacji sanitarnej do wykonania wraz z odgałęzieniami (przyłączami):

(Studnia istniejąca o rzędnych 168,16/165,10) S0 – Sr1, Sr1-P1, P1- S25, S23-s36, S4-S14, S8'-S21, S8-S17, S16-S18.

**Ad. 2.**

Należy wykonać jedną przepompownię ścieków oznaczoną w dokumentacji projektowej jako **P1**

**Ad. 3.**

Przyłącze elektroenergetyczne mające na celu zasilanie przepompowni ścieków P1 zostanie wykonane przez operatora sieci (PGE Dystrybucja S.A.) według odrębnego opracowania. Wykonanie przyłącza energetycznego nie stanowi kosztu Wykonawcy.

Przepompownię objętą zakresem zamówienia należy wykonać z niezbędnymi instalacjami technologicznymi zgodnie z dokumentacją projektową, w tym również wewnętrzną instalację energetyczną obiektu przepompowni (przyłącze zalicznikowe) którą należy podłączyć do przyłącza energetycznego (szafa energetyczna ze złączem kablowym i układem pomiarowym usytuowana obok szafy technologicznej przepompowni).

W załączeniu przedstawiamy szkic sytuacyjny przyłącza energetycznego.

**Ad. 4.**

Zakres zamówienia nie obejmuje:

- grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej którą obsługuje przepompownia ścieków P2 ;
- przewodu tłocznego P2-Sr2;
- odcinka kanalizacji grawitacyjnej od Sr2 do S25.

**Ad. 5.**

Profil P1-Sr1, nr rys. 26/39 - w załączeniu.

**Ad. 6. i 8.**

Profil S4-P1, nr rys 25/39 – w załączeniu.

**Ad. 7.**

Budowa przepompowni ścieków P2 nie jest objęta zamówieniem.

**Ad. 9.**

Profil P1-Sr2, rys 11/39 – w załączeniu (w zakres wykonania wchodzi odcinek od P1 do S25).

**Ad. 10.**

Wykonanie odcinka sieci od P2 do Sr2 nie objęte zakresem zamówienia.