



Siemiatycze, 2018-03-07

ZWiK.4500.2.10.2016

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla między ulicami Górną i Kościelną w Siemiatyczach” (nr. 521701-N-2018 z dnia 22 lutego 2018 r.) informujemy, że wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytania:

11. Prosimy o jednoznaczne określenie średnicy studni kanalizacji sanitarnej widocznych na profilu podłużnym nr 7/39. Chodzi dokładnie o studnie nr: S5 oraz S6. Z oznaczenia symbolicznego studni oraz wg mapy powinny to być studnie dn1000 z betonu, zaś na profilu są opisane jako studnie z tworzywa średnicy 425 mm.
12. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1, Zamawiający podaje, że do wykonania jest odcinek wodociągu w obrębie działki 2258/7. Z mapy wynika, że jest to odcinek pomiędzy węzłami W1a - W1b. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że jest to ten odcinek. A jak tak to prosimy o podanie średnicy i materiału odcinka sieci wodociągowej pomiędzy tymi węzłami, schematu obu węzłów (W1a i W1b) oraz profilu podłużnego tego odcinka sieci wodociągowej, który pokaże głębokość posadowienia rurociągu, przeszkody oraz projektowaną długość.
13. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1, Zamawiający podaje, że do wykonania jest odcinek wodociągu w obrębie działki 2259. Z mapy wynika, że jest to odcinek pomiędzy węzłami W2 - W3. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że jest to ten odcinek. Jego długość to 305,50mb a średnicą to dn225mm.
14. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1, Zamawiający podaje, że do wykonania jest sieć wodociągowa o łącznej długości 1615 mb. Jednak z podanych przez zamawiającego odcinków wodociągu wychodzi znacznie więcej bo, aż 1526mb. Nie uwzględniając wodociągu w obrębie działki 2258/7, którego nie znamy długości, a wg mapy będzie to ok 90mb i nie uwzględniając 305,5 na działce 2259, pomiędzy węzłami W2 - W3. Jeżeli dodamy te dwa odcinki to wyjdzie nam ok 1922mb. Prosimy zatem o wyjaśnienie gdzie jest podana błędna ilość metrów.

Odpowiedzi:

Ad. 11.

Studnie S5 i S6 - studnie betonowe d1000. Występujące w dokumentacji projektowej oznaczenia studni dużą literą S oznaczają studnie betonowe Ø1000.

Ad. 12.

Zamawiający potwierdza, że wodociąg w obrębie działki 2258/7 jest to odcinek od węzła W1a do węzła W1b i jest on objęty zakresem zamówienia. Schematy poszczególnych węzłów znajdują się na rysunkach: nr 28/39 - węzeł W1a, nr 29/39 - węzeł W1b, wodociąg

należy wykonać z rur PE100-RC d160 Sdr17 PN10 zagłębienie wodociągu wynosi 1,8m
długość wodociągu to 89 mb.

Ad. 13.

Odcinek wodociągu Ø225 od W2 do W3 nie jest objęty zamówieniem. Zamawiający podał numer działki 2259 ponieważ odcinek od W1 do W2 leży w jej obrębie i jest objęty zamówieniem, zgodnie z ogłoszeniem nr 500046714-N-2018 z dnia 05.03.2018

Ad. 14.

Po uwzględnieniu odcinka wodociągu W1a-W1b w obrębie działki 2258/7 całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 1615mb. Zgodnie z zakresem podanym w ogłoszeniu nr 500046714-N-2018 z dnia 05.03.2018 r. wodociąg na odcinku W2-W3 o długości 305m nie jest objęty zamówieniem.