



Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
SIEMIATYCZE

25
LAT
JESTEŚMY
BLISKO CIEBIE

Centrala

(85) 655 25 88

(85) 655 25 77

Fax

(85) 655 27 54

Zakład Produkcyjno – Handlowy

(85) 655 21 53

Zakład Oczyszczania Miasta

(85) 655 21 90

Zakład Energetyki Ciepłej

(85) 655 26 00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

(85) 655 27 23

17 – 300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26, e-mail zp@pksiemiatycze.pl, NIP 544-00-04-192

Siemiatycze, 2018-10-18

ZPH.20.1.2018b

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu „Rozbudowa hali produkcyjnej, położonej w Siemiatyczach przy ul. Armii Krajowej 26 Część II – roboty budowlane w zakresie konstrukcji stalowej projektowanego budynku” (637137-N-2018 z dnia 16 października 2018 r.) informujemy, że wpłynęły zapytania i wnioski następującej treści:

Pytania:

1. Proszę o zgodę na zmianę świetlika kalenicowego na świetliki systemowe montowane w połaciach dachowych dopasowanych do płyt warstwowych.
2. Proszę o zgodę na malowania P-poż do R60* konstrukcji głównej w osi A czyli słupy oraz dźwigary.
3. Proszę o zmianę bram dwuskrzydłowych w osi F na bramy przemysłowe roletowe.
4. Proszę o zmianę konstrukcji suwnicy na dwuteownik gorącocalcowany typu HEA/HEB.
5. Proszę o wskazanie rodzaju poszycia hali z podziałem na rdzeń z wełny mineralnej oraz pianki PIR

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę świetlika ciągłego na systemowe w płycie, przy zachowaniu zbliżonej powietrzni oświetlenia i zachowaniu strefy określonej na rzucie przyziemia 12m od lasu (poza strefą).

Ad. 2.

Zamawiający wyraża zgodę na taką ilość malowania, zabezpieczenie elementów w strefie 12m od lasu. Kształtowniki można zmienić na 4-5mm.

Ad. 3.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianą bram.

Ad. 4.

Istnieje taka możliwość, o ile Wykonawca weźmie na siebie koszty zmiany projektu oraz uzgodnienia z projektantem.

Ad. 5.

W projekcie w całości jest płyta z rdzeniem z wełną mineralną. Należy zachować wełnę mineralną w strefie 12m od lasu. W pozostałej strefie może być PIR.