

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy projektu: „Przebudowa dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 26 w Siemiatyczach”.

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 26 w Siemiatyczach.
2. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zapisami dołączonej dokumentacji projektowej. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami pozwolenia na budowę, w tym ustanowienie kierownika budowy.
3. Zakres prac:
 - 1) wykonanie projektowanych przewodów wentylacyjnych do wysokości 20 cm poniżej istniejącego stropu, z przewodów SPIRO fi160 mm z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm,
 - 2) wymurowanie - nadbudowanie na wysokość min. 30 cm powyżej pokrycia dachowego ścian zewn. oddzielenia p.poż. z bloczków z betonu komórkowego gr 24 cm,
 - 3) wykonanie konstrukcji dachowej, o wymaganiach zgodnych z dokumentacją projektową,
 - 4) pokrycie dachu z blachy o grubości rdzenia-metalu min. 0,5 mm, grubości całkowitej blachy min. 0,65 mm, pokrycie połaci południowej dachu z blachy trapezowej o wysokości fali min. 35 mm i połaci północnej dachu z blachy w ostry rąbek, zakres prac zgodnie z projektem budowlanym,
 - 5) demontaż i montaż orywnowania w frontowej części, wykonanie nowego orywnowania w pozostałym zakresie w systemie zgodnym z producentem blachy pokrycia,
 - 6) obróbka blachą w ostry rąbek rozbudowanych wejść głównych do budynku biura i sklepu, na konstrukcji wejścia przygotowanej przez Zamawiającego,
 - 7) obróbka blacharska pozostałych elementów, w tym: nadbudowanych ścian zewnętrznych p.poż., ścianki pionowej ponad połacią dachu niższego,
 - 8) w zakres zamówienia nie wchodzi:
 - wykonanie tablicy reklamowej przedstawionej na elewacji północnej,
 - demontaż komina z istniejącej kotłowni,.
 - 9) zdemontowane elementy metalowe pozostają w dyspozycji Zamawiającego.